

德州市实验中学

女生公寓暖气设施改造招标公告

为优化采暖方式，改善取暖条件，经学校党委会研究决定全面改造女生公寓的暖气及其配套设施。本项目采用学校自主招标方式进行，由我校评标委员会参考投标方报价及资质，择优选定供应商。欢迎具有相关施工资质的供应商按照本公告的要求实地勘查现场，进行投标。具体如下：

一、项目概况及要求：

项目名称：德州市实验中学女生公寓暖气设施改造

项目地点：德州市实验中学校内

项目内容：本项目位于 2 栋 5 层双面宿舍楼，包含 257 个房间，每个房间 16 片暖气为一组，共计 4112 片暖气片 and 配套管件、管材的安装（见项目清单）；老旧暖气片的拆除、回收。

项目要求：

1、暖气片和配套的管材、管件符合国标要求；安装工艺符合行业标准。

2、每组暖气加装三通阀。

3、每分支管设置上下总控球阀，减少维修停暖范围。

4、每个房间的温度均匀并达到国家要求的供暖标准。

5、所有管材、零配件达到国标质量要求，并送样品参加评标。

6、投标人将老旧暖气片拆除回收，并冲抵工程款。

7、实际工程量据实结算。

8、工期 15 天，在正常上课时间施工，期间现场干净卫生，不产生异味，保证教学秩序正常进行。

二、投标说明和要求：

（一）投标人资格要求：

1. 在中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力；
2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参加本次采购活动；
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
4. 具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；
5. 本项目不接受联合体投标；项目不得转包。
6. 法律法规规定的其他条件。

（二）本次投标按项目单独报价，严格执行国家有关质量标准，施工符合国家规范验收条件。如达不到甲方要求，甲方有权拒付项目款。

（三）工期、质保要求：中标单位需考虑工期，确保项目在中标日起 15 个历日内完成，确保在承诺工期内保质保量完工，质保 1 年。

（四）付款方式：项目工程完成据实结算支付 95%。质保期一年后，无息支付尾款。

（五）标书内容要求：有意投标的单位请提前现场考察，凡符合资格要求且有意参加投标者，请携带以下证件原件或复印件加盖公章一套：

①营业执照

②法定代表人授权委托书及被授权人身份证（若法定代表人参加投标仅需提供法定代表人身份证）

③报价单，工程单价、总价。报价费用包含工程完成后所有费用，含普通发票。

三、标书递交时间：

1、确认参加投标的单位现场考察时间：自行查看，可与发包方咨询有关事项。

2、投标单位将投标文件盖章密封后交学校总务处。截止日期：2024年11月21日下午5点。联系人：李老师 6035919

德州市实验中学

2024年11月18日

附工程量清单：

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
10	DN50 热镀锌钢管	米	200		
11	DN50 全铜球阀	个	6		
12	DN25 全铜三通阀	个	257		
13	DN25 全铜球阀	个	104		
14	DN25 三通	个	257		
15	DN25 直接	个	257		
16	DN25 排气阀	个	10		
17	DN25 热镀锌钢管（外径 33.7, 国标厚度）	米	900		
18	DN25 弯头	个	514		
19	DN25 活接	个	514		
20	DN25 管卡	个	1100		
21	DN25 暖气补芯	个	514		
22	暖气堵	个	257		
23	跑风堵	个	257		
24	跑风（短粗式）	个	257		

25	40*40*3 角铁支架	支	20		
26	膨胀螺丝直径 8	个	514		
27	暖气挂钩	个	514		
28	暖气片 16 片一组, 白色喷塑铸铁 700 型	套	257		
29	辅助材料等	批	1		
				小计:	0

安装费

序号	项目名称	单位	数量		
1	配管设计安装费用 (要设计合理温度均匀)	组	257		
2	税金				

旧暖气片回收价

序号	项目名称	单位	数量	回收 单价	小计
1	760 型旧铸铁暖气片	片	2450		

合计: 总工程费用: